

Excavaciones Vda de Sainz

Contacto:	Borja Lorenzo
Tel.:	94 636 17 22
Fax:	94 636 39 00
E-mail:	serpre@viudadesainz.es
Sector:	Construcción
Actividad:	Obra Civil y edificación
Personal empleado:	350

buena práctica:

BARANDILLAS DE PROTECCION DE ESCALERAS DE OBRA CON ANCLAJES LATERALES

Riesgos:	Caída de altura
Afecta a:	Personal de obra
Año de implantación:	2005

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

ORIGEN

Para prevenir el riesgo de caída de altura por el hueco de las escaleras en fase de ejecución de la obra, se instalan unas barandillas de obra ancladas sobre las mismas que protegen a los trabajadores.

Sin embargo, cuando llega el momento de colocar las baldosas este tipo de barandillas han de ser retiradas pues entorpecen dicha actividad. Desde ese momento, los trabajadores quedan expuestos al riesgo de caída.

DESCRIPCIÓN

Para dar una solución al problema, CONSTRUCCIONES Vda DE SAINZ, emplea en sus obras de edificación un sistema de barandillas que dispone de unos anclajes laterales que dejan libre la superficies de los peldaños. De esta manera es posible realizar todos los trabajos posteriores sobre los peldaños, entre ellos el embaldosado, sin necesidad de que sean retiradas.

La barandilla descrita sólo es retirada cuando se sustituye por la barandilla definitiva.

Este sistema puede comprarse o alquilarse a una empresa especializada.

PROCESO DE IMPLANTACIÓN

- Búsqueda por parte del Personal Propio de la empresa encargado de la gestión de la prevención de riesgos laborales de una solución en el mercado adecuada.
- Prueba de su eficacia en la obra y posterior inclusión en los Estudios de seguridad de las obras.

Consecuencias de su implantación

Mediante la implantación de esta medida se consigue que todos los trabajadores estén protegidos frente al riesgo de caída de altura en las escaleras durante todo el tiempo que dura la obra.

Otros beneficios

Mejora la cultura preventiva en la empresa.

Claves para su implantación

Las claves para la implantación de esta medida preventiva han sido:

- El esfuerzo continuo del equipo técnico y de los responsables de prevención en la búsqueda de sistemas de seguridad que mejoren las condiciones de trabajo en las obras.

Inversión aproximada

Protección para una planta (2 tramos de escalera) aprox: 150 €.

BBPP:
Barandilla con anclajes laterales



Barandilla convencional
(anclaje sobre el suelo)

