

Construcciones Olabarri

Contacto:	Iñigo Olabarri
Tel.:	94 661 20 34
Fax:	94 425 72 47
E-mail:	olabarri@olabarri.com
Sector:	Construcción
Actividad:	Edificación
Personal empleado:	150

buena práctica:

SISTEMA ANTICAIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE CAÍDA DE ALTURA DURANTE EL ENCOFRADO

Riesgos:	Caída de altura
Afecta a:	Personal de obra
Año de implantación:	2005

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

ORIGEN

Dentro de las tareas con riesgo de caída de altura en una obra de edificación, el montaje del encofrado y todas aquellas situaciones relacionadas con el mismo se encuentran englobadas, por sus características, dentro de las de mayor riesgo.

DESCRIPCIÓN

Con el fin de dar una solución a la problemática citada, CONSTRUCCIONES OLABARRI, ha estudiado e implantado para sus obras de edificación un sistema anticaídas consistente en un “enrollador” que se puede sujetar a cualquier tipo de pilar. Para ello, durante la ejecución del encofrado, de forma previa a la colocación del tablero, se colocan puntos de anclaje para el amarre de los arneses de seguridad.

Preferiblemente se colocan redondos de hierro de diámetro suficiente en el medio de los pilares estando embebidos una longitud aproximada de 1m y sobresaliendo otro metro. Este redondo sirve de refuerzo para una vaina donde irá colocado el enrollador “tipo tractel” que irá unido al arnés de seguridad de las personas que están colocando tablero.

En caso de caída o pérdida de equilibrio de la persona, el “enrollador” actúa limitando el desplazamiento del cuerpo que, a su vez, está protegido por el arnés impidiéndose con ello la caída al vacío.

PROCESO DE IMPLANTACIÓN

- Estudio del problema y búsqueda de una solución adecuada por parte del personal propio de la empresa designado para la gestión de la prevención, en colaboración con los responsables de obra y los propios trabajadores.
- Formación adecuada del personal encargado de instalar el sistema y de los trabajadores que han de emplearlo.



Consecuencias de su implantación

Mediante la implantación de esta medida se evita el riesgo de caída de altura durante los trabajos relacionados con el montaje del encofrado.

Otros beneficios

Mejorar la cultura preventiva en la empresa y la participación de los trabajadores.

Claves para su implantación

- El trabajo en equipo, la cultura preventiva y la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos y departamentos de la empresa.
- Formación adecuada de los mismos en el uso de estos equipos.
- Dotación de recursos humanos y económicos por parte de la dirección de la empresa. La empresa dispone de Personal Propio para la gestión de la prevención de riesgos laborales, y cuenta además con el apoyo de empresas externas especializadas en materia de prevención de riesgos laborales (Servicio de prevención ajeno y otros).
- Contar con la participación de los propios trabajadores.

Inversión aproximada

No disponible.

