

Construcciones Olabarri

Contacto:	Iñigo Olabarri
Tel.:	94 661 20 34
Fax:	94 425 72 47
E-mail:	olabarri@olabarri.com
Sector:	Construcción
Actividad:	Edificación
Personal empleado:	150

buena práctica:

EQUIPOS DE MONTAJE DE ANDAMIOS (tubulares, eléctricos, colgantes)

Riesgos:	Caída de altura
Afecta a:	Personal específico de obra
Año de implantación:	2005

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

ORIGEN

El andamiaje es un elemento clave de la edificación que, comportando múltiples riesgos, es habitualmente subcontratado a empresas especializadas. Esta situación puede derivar en una falta de control del medio por la empresa así como en la asunción de las correspondientes responsabilidades.

DESCRIPCIÓN

Con objeto de tener bajo control este elemento crucial para la seguridad de las obras Construcciones Olabarri ha establecido un sistema propio para la ejecución de este tipo de operaciones tanto en lo relacionado con su proceso de instalación como con el resultado final del montaje. Con este objetivo, la empresa ha creado un equipo propio especializado en el montaje de andamios de tipo tubular, eléctrico y colgantes con dos tipos de funciones:

- Realización de montajes en determinados tipos de andamiaje (incluyendo pruebas de carga).
- Supervisar el correcto montaje del andamiaje cuando sea realizado por empresas externas.

En ambos casos, culminadas las pruebas, se expide por el equipo un Certificado de "Correcto Montaje".

Los miembros de estos equipos han sido adecuadamente capacitados y han recibido la siguiente formación:

- Curso básico de prevención de riesgos laborales de 50 horas.
- Curso de montaje de andamios eléctricos impartido por la empresa suministradora de los andamios.
- Cursos de electricidad.
- Curso sobre montaje de andamios tubulares y colgados impartido por empresa formadora externa.



PROCESO DE IMPLANTACIÓN

- Selección del personal que va a formar parte de los equipos de montaje en función de su aptitud y actitud profesional.
- Capacitación de los trabajadores para el desempeño de la tarea mediante el programa de formación descrito.
- Inicio de actividades de montaje y supervisión de forma escalonada, hasta validar la nueva metodología.

Consecuencias de su implantación

Construcciones Olabarrí dispone de un sistema propio, ejecutado por personal de la empresa, que aporta seguridad preventiva sobre los riesgos derivados del proceso de montaje y utilización de andamios.

El sistema garantiza idénticos niveles de seguridad, sea el montaje realizado por el personal interno cualificado o por empresa subcontratada.

Otros beneficios

- Ayuda a extender la cultura preventiva entre el personal de la empresa.
- Menor dependencia de empresas externas en el montaje de andamios.

Claves para su implantación

Las claves para la implantación de esta medida preventiva han sido:

- La adecuada elección de los trabajadores.
- Una formación de calidad de los mismos.
- El máximo rigor en la aplicación de la metodología y en la obligatoriedad del Certificado para el uso de los elementos.

Inversión aproximada

Sin inversión significativa.