

Maquinaria Geka

Contacto:	José Manuel Agirre
Tel.:	943 49 00 34
Fax:	943 49 12 37
E-mail:	jagirre@geka.es
Sector:	Metal
Actividad:	Fabricación de Cizallas y Punzonadoras
Personal empleado:	75

buena práctica:

PREVENCIÓN DE CAÍDAS DESDE CUBIERTA EN OPERACIONES DE LIMPIEZA O MANTENIMIENTO EN COLABORACIÓN CON OTRAS EMPRESAS

Riesgos:	Caída desde alturas
Afecta a:	Personal interno y, fundamentalmente, externo, que ha de acceder a la cubierta de la planta en funciones de mantenimiento, limpieza y conservación
Año de implantación:	2005

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

ORIGEN

La problemática de la limpieza periódica y el mantenimiento de la cubierta del pabellón de GEKA se presentaba muy complicada debido tanto a las características de la propia cubierta como por su entorno arbolado, que incrementa la citada necesidad. Dado el riesgo latente de caída del personal (elevada pendiente, suelo húmedo y resbaladizo, riesgo de hundimiento de techado en ciertas zonas) se abordó una solución integral, dentro de las posibilidades de la empresa, fruto de la colaboración entre GEKA, el constructor del pabellón (hace más de 25 años) y la empresa de limpieza subcontratada.

DESCRIPCIÓN

La solución adoptada comprende un conjunto de actuaciones:

- Instalación de líneas de vida en el acceso y sobre la cubierta.
- Delimitación de las zonas sobre las que transitar mediante señalización.
- Aplicación de tratamiento antid eslizante.
- Colocación de escaleras con barandilla para los desniveles entre cubierta y junto a ellas.
- El establecimiento de una serie de medidas organizativas que conllevan desde las instrucciones detalladas, la designación de responsables del equipo de limpieza y el control del personal que accede a la cubierta. Cuando alguien accede por primera vez a la actividad, se cumplimenta un detallado programa de formación.
- Además, se ha establecido que la persona responsable del equipo de la empresa contratada tenga capacidad de decisión sobre si las circunstancias climatológicas permiten o no realizar la operación.

PROCESO DE IMPLANTACIÓN

- Definición, e implantación, de todas las medidas técnicas de seguridad: Líneas de vida, señalización de “pasillos” en cubierta, escaleras, Trabajo en equipo entre GEKA, constructor, empresa subcontratista.



- Elaboración de Instrucción de todo el proceso.
- Formación inicial del personal autorizado.
- Formación de personal que se incorpore.

Consecuencias de su implantación

Notable reducción del riesgo potencial en una actividad con fuerte accidentalidad.

Otros beneficios

El planteamiento expuesto ha posibilitado externalizar una actividad que había sido causa de múltiples incidencias cuando se llevaba a cabo por medio de personal interno que, lógicamente, no estaba especializado en este tipo de actividades tal y como ocurre con la empresa subcontratada.

Claves para su implantación

La necesidad de resolver las incidencias descritas, junto al reto de dar una respuesta profesional a la limpieza y mantenimiento de las cubiertas, han derivado en un trabajo en equipo con el constructor del pabellón y la empresa subcontratista, que es lo que ha posibilitado el desarrollo de la presente BP.

Inversión aproximada

12.000 €.

